

Item	Descripción	Und.	Cantidad
1. MOVILIZACION			
1	MOVILIZACION Y DOCUMENTACION	GLB	1
2	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1

1. RED DE DESAGUE SANITARIO			
2	TENDIDO DE TUBO SANITARIO 4"	ML	299,28
3	TENDIDO DE TUBO SANITARIO 2"	ML	36,43
4	TENDIDO DE TUBO SANITARIO 1 1/2"	ML	9,63
5	TENDIDO DE TUBO SANITARIO 3"	ML	11,32
6	CAMARA SANITARIA	PZA	24,00
7	CAMARA SIFONADA	PZA	12,00
8	CAMARA DESGRASADORA	PZA	2,00

2. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (TANQUE SEPTICO)			
9	REPLANTEO DE ESTRUCTURA CON TOPOGRAFIA	GLB	1,00
10	EXCAVACION COMUN	M3	10,26
11	HORMIGON DE LIMPIEZA 5 CM	M3	5,40
12	MURO DE HORMIGON ARMADO	M3	3,46
13	LOSA DE FUNDACION	M3	0,53
14	VIGA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO	M3	0,28
15	LOSA TAPA	M3	0,24

3. GALERIA DE INFILTRACION			
16	CAJA DISTRIBUIDORA	PZA	1,00
17	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	22,05
18	TENDIDO DE TUBO DE 8"	ML	44,56
19	TENDIDO DE TUBO DE VENTILACION DE 4"	M2	4,30
20	RELLENO DE ARENA e=15CM	M3	4,24
21	RELLENO DE GRAVILLA e=20CM	M3	5,66
22	RELLENO DE RIPIO 3/4" e=1M	M3	5,66
23	RELLENO DE SUELO MEJORADO CON ARCILLA e=15 CM	M3	4,24
24	ARCILLA 8KG/M2 (BENTONITA PARA MEJORADO DE SUELO)	KG	226,24